

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA EM ÁREA PÚBLICA

LOCAL: PRAÇA PANAMERICANA - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO - SP

DATA: JUNHO/2026

TABELA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE CÁLCULO	UNID.	QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
EDIF	01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	750,00
		PROTEÇÃO DOS PEDESTRES Qtd 5,00 COMP. 100,00 x ALT. 1,50 x Coef 1,00	750,00	
INFRA	11-007-000	COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM	H	270,00
		GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL Qtd 1,00 Horas 3,00 x Dias 90,00	270,00	
EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,80
		PLACA DE OBRA Qtd 1,00 x Comp 2,00 x Alt 1,50 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA TRANSITO (TPOV) Qtd 10,00 x Comp 0,80 x Alt 0,60	3,00 4,80	
EDIF	17-090-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	4,00
		LOCAÇÃO DE CONTAINER Qtd 1,00 Meses 4,00	4,00	
EDIF	88252	CONTAINER SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS DE CHUVEIRO, ÁREA MÍNIMA DE 13,80M2	Un x Mês	4,00
		Locação de container tipo sanitário Qtd 1,00 Meses 4,00	4,00	
INFRA	10-016-002	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	300,00

SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO				Qtd	Comp	Alt			
				2,00	150,00		300,00		
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
EDIF	01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM						M3	404,23
CONFORME ITENS:				Qtd	Larg	Area	ESP	EMP	
01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE			1,00		768,75	0,05	1,30	49,96
17-050-021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO			1,00		2.696,70	0,10	1,30	350,57
13-050-040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO			1,00	0,30	47,50	0,20	1,30	3,70
EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA						M3	404,23
CONFORME ITENS:				Qtd	Volume				
01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM			1,00	404,23		404,23		
EDIF	01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE						M2	768,75
				Qtd	Area	Coef			
ÁREA DO JARDIM 1				1,00	26,38	1,00	26,38		
ÁREA DO JARDIM 2				1,00	36,88	1,00	36,88		
ÁREA DO JARDIM 3				1,00	14,25	1,00	14,25		
ÁREA DO JARDIM 4				1,00	8,31	1,00	8,31		
ÁREA DO JARDIM 5				1,00	36,31	1,00	36,31		
ÁREA DO JARDIM 6				1,00	14,35	1,00	14,35		
ÁREA DO JARDIM 7				1,00	154,17	1,00	154,17		
ÁREA DO JARDIM 8				1,00	97,41	1,00	97,41		
ÁREA DO JARDIM 9				1,00	32,84	1,00	32,84		
ÁREA DO JARDIM 10				1,00	24,43	1,00	24,43		
ÁREA DO JARDIM 11				1,00	36,18	1,00	36,18		
ÁREA DO JARDIM 12				1,00	109,74	1,00	109,74		
ÁREA DO JARDIM 13				1,00	103,05	1,00	103,05		

ÁREA DO JARDIM 14		1,00	74,45	1,00	74,45
INFRA	04-064-000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO			Ton 350,57
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	Qtd 1,00	Volume 269,67	Coef 1,30	350,57
EDIF	08-080-050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA			KG 97,50
		Qtd	Compr	Larg	Kg/M²
	RETIRADA DE CORRIMÃOS	2,00	12,00	0,10	36,00
	MONTANTE	8,00	1,50	0,10	18,00
	RETIRADA DE CORRIMÃOS	4,00	5,00	0,10	30,00
	MONTANTE	6,00	1,50	0,10	13,50
EDIF	17-050-021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO			M3 269,67
		Qtd	Area	ESP	Coef
	ÁREA TOTAL	1,00	4.621,20	0,07	323,48
	ÁREA DE PAISAGISMO	1,00	-768,75	0,07	-53,81
EDIF	13-050-040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO			M 47,50
		Qtd	Compr	Coef	
	DEGRAUS INTERNOS	19,00	2,50	1,00	47,50
3.0		QUADRA			
EDIF	15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA			M2 480,80
		Qtd	Comp	Alt	Lado
	MURETAS LATERAIS	2,00	23,50	1,40	131,60
	MURETAS FUNDOS	2,00	12,00	1,40	67,20
	PISO DA QUADRA	1,00	23,50	12,00	282,00

EDIF	03-040-025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE				M2	282,00
	PISO DA QUADRA	Qtd	Compr	Alt	Lado		282,00
		1,00	23,50	12,00	1,00		
EDIF	03-040-026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO				M2	282,00
	PISO DA QUADRA	Qtd	Compr	Alt	Lado		282,00
		1,00	23,50	12,00	1,00		
EDIF	03-040-050	POLIMENTO DE CONCRETO				M2	282,00
	PISO DA QUADRA	Qtd	Compr	Alt	Lado		282,00
		1,00	23,50	12,00	1,00		
EDIF	03-040-002	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO				M2	282,00
	PISO DA QUADRA	Qtd	Compr	Larg	Coef		282,00
		1,00	23,50	12,00	1,00		
						0,00	
EDIF	17-001-041	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA				M2	2,42
	PORTÃO DE ENTRADA	Qtd	Compr	Alt	Coef		2,42
		1,00	1,10	2,20	1,00		
EDIF	17-003-055	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL				UN	1,00
	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	Qtd					1,00
		1,00					
EDIF	17-003-056	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO				UN	1,00

		Qtd		
QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO		1,00		1,00
EDIF	17-003-057	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE		UN 1,00
		Qtd		
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE		1,00		1,00
EDIF	17-003-058	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL		UN 1,00
		Qtd		
QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL		1,00		1,00
EDIF	17-003-060	QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE		UN 1,00
		Qtd		
QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE		1,00		1,00
EDIF	17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE		UN 2,00
		Qtd		
QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE		2,00		2,00
EDIF	18-010-056	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO		M 23,00
		Qtd		
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		23,00		23,00
EDIF	17-060-097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO		M2 2,42
Reparação do piso com captação de águas pluviais		Qtd	Compr	Larg

PORTÃO DE ENTRADA

1,00

1,10

2,20

2,42

4.0**RECUPERAÇÃO DE ORLAS**

EDIF	01-002-002	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA				M3	115,24
		<u>Qtd</u>	<u>Area</u>	<u>ESP</u>	<u>Coef</u>		
	ÁREA DO JARDIM 1	1,00	26,38	0,15	1,00		3,95
	ÁREA DO JARDIM 2	1,00	36,88	0,15	1,00		5,53
	ÁREA DO JARDIM 3	1,00	14,25	0,15	1,00		2,13
	ÁREA DO JARDIM 4	1,00	8,31	0,15	1,00		1,24
	ÁREA DO JARDIM 5	1,00	36,31	0,15	1,00		5,44
	ÁREA DO JARDIM 6	1,00	14,35	0,15	1,00		2,15
	ÁREA DO JARDIM 7	1,00	154,17	0,15	1,00		23,12
	ÁREA DO JARDIM 8	1,00	97,41	0,15	1,00		14,61
	ÁREA DO JARDIM 9	1,00	32,84	0,15	1,00		4,92
	ÁREA DO JARDIM 10	1,00	24,43	0,15	1,00		3,66
	ÁREA DO JARDIM 11	1,00	36,18	0,15	1,00		5,42
	ÁREA DO JARDIM 12	1,00	109,74	0,15	1,00		16,46
	ÁREA DO JARDIM 13	1,00	103,05	0,15	1,00		15,45
	ÁREA DO JARDIM 14	1,00	74,45	0,15	1,00		11,16
EDIF	01-002-005	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL				M3	153,75
		<u>Qtd</u>	<u>Area</u>	<u>ESP</u>	<u>Coef</u>		
	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	1,00	768,75	0,20	1,00		153,75
EDIF	01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM				M3	92,25
		<u>Qtd</u>	<u>Vol</u>	<u>%</u>	<u>Coef</u>		
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	1,00	153,75	0,60	1,00		92,25
EDIF	01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM				M3XKM	4520,25

CONFORME ITENS:		<u>Qtd</u>	<u>Vol</u>	<u>Km</u>	<u>Coef</u>	
01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	1,00	92,25	49,00	1,00	4.520,25
INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO				M2 206,64
	ORLAS	<u>Qtd</u> 1,00	<u>Compr</u> 516,60	<u>Alt</u> 0,40	<u>Coef</u> 1,00	206,64
INFRA	05-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)				M2 206,64
	ORLAS	<u>Qtd</u> 1,00	<u>Compr</u> 516,60	<u>Alt</u> 0,40	<u>Coef</u> 1,00	206,64
INFRA	05-035-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)				M2 206,64
	ORLAS	<u>Qtd</u> 1,00	<u>Compr</u> 516,60	<u>Alt</u> 0,40	<u>Coef</u> 1,00	206,64
INFRA	05-037-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM AREIA (IE-23)				M2 206,64
	ORLAS	<u>Qtd</u> 1,00	<u>Compr</u> 516,60	<u>Alt</u> 0,40	<u>Coef</u> 1,00	206,64
INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS				M2XKM 10125,36
	TRANSPORTE	<u>Qtd</u> 206,64	<u>Dist</u> 49,00			10.125,36
EDIF	1001007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA				M3 48,00
	LIMPEZA	<u>Qtd</u> 48,00				48,00

5.0		CALÇADAS E PASSEIOS			
EDIF	03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO			M3 323,92
CONFORME ITENS:		<u>Qtd</u>	<u>Vol</u>		
17-002-045	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	1,00	323,92	323,92	
EDIF	03-040-015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM			M 1349,66
CONFORME ITENS:		<u>Qtd</u>	<u>Area</u>	<u>Junta/M²</u>	<u>Coef</u>
13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	1,00	2699,32	0,50	1,00
					1.349,66
EDIF	13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ			M2 2699,32
		<u>Qtd</u>	<u>Area</u>	<u>Coef</u>	
ÁREA TOTAL		<u>1,00</u>	<u>4621,20</u>	<u>1,00</u>	4.621,20
ÁREA DE PAISAGISMO		<u>1,00</u>	<u>-1921,88</u>	<u>1,00</u>	-1.921,88
EDIF	17-002-045	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA			M3 323,91
CONFORME ITENS:		<u>Qtd</u>	<u>Area</u>	<u>ESP</u>	
13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	<u>1,00</u>	<u>2699,32</u>	<u>0,12</u>	323,91
6.0		DRENAGEM			
EDIF	10-012-011	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM			M 48,00
		<u>Qtd</u>	<u>Comp</u>	<u>Coef</u>	
DRENAGEM		<u>12,00</u>	<u>4,00</u>	<u>1,00</u>	48,00
EDIF	10-012-016	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")			M 77,00

DRENAGEM			<u>Qtd</u>	<u>Comp</u>	<u>Coef</u>	77,00
			<u>22,00</u>	<u>3.50</u>	<u>1.00</u>	
EDIF	10-012-027	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM				UN 8,00
DRENAGEM			<u>Qtd</u>			8,00
			<u>8,00</u>			
7.0 ACESSIBILIDADE						
EDIF	02-001-001	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM				M 32,00
MONTANTE			<u>Qtd</u>	<u>Comp</u>	<u>Coef</u>	32,00
			<u>16,00</u>	<u>2.00</u>	<u>1.00</u>	
EDIF	13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO				M2 3,00
			<u>Entrada</u>	<u>Comp</u>	<u>Larg</u>	3,00
			<u>8.00</u>	<u>1.50</u>	<u>0.25</u>	
EDIF	10-012-027	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM				UN 48,00
CORRIMÃOS			<u>Qtd</u>	<u>Comp</u>		24,00
MONTANTE			<u>4.00</u>	<u>6.00</u>		
			<u>16.00</u>	<u>1.50</u>		24,00
7.0 PAISAGISMO						
EDIF	18-003-013	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)				DÚZIA 80,00
PAISAGISMO			<u>Qtd</u>			80,00
			<u>80,00</u>			

EDIF	18-003-015	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	80,00
		PAISAGISMO	<u>Qty</u> <u>80,00</u>	80,00
EDIF	18-003-017	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	80,00
		PAISAGISMO	<u>Qty</u> <u>80,00</u>	80,00
EDIF	18-003-077	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	225,00
		PAISAGISMO	<u>Qty</u> <u>225,00</u>	225,00
EDIF	18-003-049	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	50,00
		PAISAGISMO	<u>Qty</u> <u>50,00</u>	50,00
EDIF	18-003-051	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	35,00
		PAISAGISMO	<u>Qty</u> <u>35,00</u>	35,00
EDIF	18-003-053	UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)	UN	2,00
		PAISAGISMO	<u>Qty</u> <u>2,00</u>	2,00
EDIF	18-003-061	ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)	UN	40,00
			<u>Qty</u>	

		PAISAGISMO	<u>40,00</u>		40,00
EDIF	18-003-071	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)		UN	80,00
		PAISAGISMO	<u>Qtd</u> <u>80,00</u>		80,00
EDIF	18-003-073	CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)		UN	80,00
		PAISAGISMO	<u>Qtd</u> <u>80,00</u>		80,00
EDIF	18-003-075	COSMOS (COSMOS BIPINNATUS)		UN	80,00
		PAISAGISMO	<u>Qtd</u> <u>80,00</u>		80,00
EDIF	18-003-083	HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)		UN	40,00
		PAISAGISMO	<u>Qtd</u> <u>40,00</u>		40,00
EDIF	18-003-110	CÓLEUS (COLEUS SCUTELLARIOIDES)		UN	25,00
		PAISAGISMO	<u>Qtd</u> <u>25,00</u>		25,00
EDIF	18-003-005	GRAMA ESMERALDA		M2	384,37
CONFORME ITENS:			<u>Area</u>	<u>%</u>	
01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL		<u>768,75</u>	<u>0.50</u>	384,37

EDIF	18-012-006	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP				M	44,00
		IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	<u>Qtd</u> 22.00	<u>Comp</u> 2.00	44,00		
EDIF	18-080-001	REVLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO				M2	384,38
		CONFORME ITENS:	<u>Qtd</u>				
18-003-005	GRAMA ESMERALDA		384.38	384,38			
EDIF	18-080-011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO				M3	76,87
			<u>Area</u> 384.38	<u>Alt</u> 0.20	76,87		
9.0		PROJETO					
EDIF	20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)				UN	1,00
		PROJETO	<u>Qtd</u> 1.00	1,00			
10.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
INFRA	12-012-000	ENCARREGADO				H	240,00
		Paredes externas	<u>Qtd</u> 1.00	<u>Horas</u> 2.00	<u>Dias</u> 120.00	<u>Coef</u> 1.00	240,00
INFRA	03-025-000	COORDENADOR GERAL				H	30,00
		Forro de gesso - sala adm	<u>Qtd</u> 1.00	<u>Horas</u> 1.00	<u>Dias</u> 30.00	<u>Coef</u> 1.00	30,00

INFRA	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA					H	60,00
			<u>Qty</u>	<u>Hours</u>	<u>Days</u>	<u>Coef</u>		
Paredes externas			<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>60,00</u>	<u>1,00</u>	60,00	