

MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA

LOCAL: PRAÇA BENEDITO CALIXTO, PINHEIROS, SP

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

- Instalação de tela de proteção de obras para cercamento de toda área de intervenção;

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

- Demolição manual de concreto e degraus existente;
- Carga manual e remoção de entulho gerado;
- Limpeza geral do local de intervenção;

QUADRA

- Demolição e retirada de portão existente;
- Reforma total de piso de concreto e pintura;
- Demarcação para esportes em pintura;
- Instalação de portão;
- Distribuição de orla em concreto e pintura;
- Instalação de traves e postes para esportes;

RECUPERAÇÃO DE ORLAS

- Escavação e regularização de terra;
- Arrancamento de piso paralelepípedo existente;
- Assentamento e rejuntamento de paralelepípedo;
- Carga manual e remoção de entulho gerado;

CALÇADAS E PASSEIOS

- Passeio em concreto e acabamento tipo bambolê;
- Limpeza de junta de dilatação e remoção de excesso de concreto;

DRENAGEM

- Instalação de tubos e grelhas para captura de água esgoto;

ACESSIBILIDADE

- Instalação de piso podotátil e corrimão conforme NBR;

PAISAGISMO

- Distribuição de grama e plantação de mudas;
- Instalação de bancos em concreto;

PROJETO

- Projeto executivo de planta em 2D – prancha A1;

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Deverá ser removido pela empreiteira, todo o entulho proveniente das demolições e restos da limpeza final da obra;
- Deverão ser executados os retoques onde se fizer necessário, sendo a obra considerada terminada, somente após a verificação dos serviços executados.

CONSIDERAÇÕES

Deverá ser atendida a relação dos serviços descrito neste Memorial a serem aprovados na Planilha do Orçamento proposto, considerando-se os elementos da composição de preços unitários de EDIF – 2, do caderno de critérios técnicos, assim como as determinações estabelecidas no Caderno de encargos de EDIF, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização.

Em havendo alguma divergência entre o Memorial Descritivo e o Orçamento prevalecerá o Orçamento Proposto.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Todos os serviços a serem executados, deverão atender obrigatoriamente às especificações contidas no caderno de encargos de EDIF, as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e às recomendações fornecidas pelo fabricante.

Todas as alterações e/ou adequações que se fizerem necessárias, deverão ser discutidas com a PMSP, na pessoa do Engº Fiscal do contrato ou outra previamente nomeada.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço deverão obedecer às determinações contidas no caderno de critérios técnicos do Departamento de Edificações, os detalhes executivos padronizados, os elementos de composição de preços unitários da Divisão Técnica de Orçamento de EDIF/SMSO.

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução será de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (O.S.).