

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA -
PRAÇA BENEDITO CALIXTO

LOCAL:

PRAÇA BENEDITO CALIXTO - SÃO PAULO - SP

CIDADE DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURA
PINHEIROS

DATA:

JUNHO/2026

TABELA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE CÁLCULO	UNID.	QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
EDIF	01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	750,00
		PROTEÇÃO DOS PEDESTRES		
		Qtd COMP. ALT. Coef		
		5,00 100,00 x 1,50 x 1,00		750,00
INFRA	11-007-000	COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM	H	270,00
		GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL		
		Qtd Horas Dias		
		1,00 3,00 x 90,00		270,00
EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,80
		PLACA DE OBRA		
		Qtd Comp Alt		
		1,00 x 2,00 x 1,50		3,00
		PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA TRANSITO (TPOV)		
		10,00 x 0,80 x 0,60		4,80
EDIF	17-090-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	4,00
		LOCAÇÃO DE CONTAINER		
		Qtd Meses		
		1,00 4,00		4,00
EDIF	88252	CONTAINER SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS DE CHUVEIRO, ÁREA MÍNIMA DE 13,80M2	Un x Mês	4,00
		Locação de container tipo sanitário		
		Qtd Meses		
		1,00 4,00		4,00
INFRA	10-016-002	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	300,00
		Qtd Comp Alt		

SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO		2,00	150,00	300,00			
2.0DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
EDIF	01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM				M3	404,23
CONFORME ITENS:		Qtd	Larg	Area	ESP	EMP	
01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	1,00		768,75	0,05	1,30	49,96
17-050-021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	1,00		2.696,70	0,10	1,30	350,57
13-050-040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	1,00	0,30	47,50	0,20	1,30	3,70
EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA				M3	404,23
CONFORME ITENS:		Qtd	Volume				
01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	1,00	404,23	404,23			
EDIF	01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE				M2	768,75
		Qtd	Area	Coef			
ÁREA DO JARDIM 1		1,00	26,38	1,00	26,38		
ÁREA DO JARDIM 2		1,00	36,88	1,00	36,88		
ÁREA DO JARDIM 3		1,00	14,25	1,00	14,25		
ÁREA DO JARDIM 4		1,00	8,31	1,00	8,31		
ÁREA DO JARDIM 5		1,00	36,31	1,00	36,31		
ÁREA DO JARDIM 6		1,00	14,35	1,00	14,35		
ÁREA DO JARDIM 7		1,00	154,17	1,00	154,17		
ÁREA DO JARDIM 8		1,00	97,41	1,00	97,41		
ÁREA DO JARDIM 9		1,00	32,84	1,00	32,84		
ÁREA DO JARDIM 10		1,00	24,43	1,00	24,43		
ÁREA DO JARDIM 11		1,00	36,18	1,00	36,18		
ÁREA DO JARDIM 12		1,00	109,74	1,00	109,74		
ÁREA DO JARDIM 13		1,00	103,05	1,00	103,05		
ÁREA DO JARDIM 14		1,00	74,45	1,00	74,45		

INFRA	04-064-000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO				Ton	350,57
	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	Qtd	Volume	Coef		350,57
			1,00	269,67	1,30		
EDIF	08-080-050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA				KG	97,50
			Qtd	Compr	Larg	Kg/M²	
		RETIRADA DE CORRIMÃOS	2,00	12,00	0,10	15,00	36,00
		MONTANTE	8,00	1,50	0,10	15,00	18,00
		RETIRADA DE CORRIMÃOS	4,00	5,00	0,10	15,00	30,00
		MONTANTE	6,00	1,50	0,10	15,00	13,50
EDIF	17-050-021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO				M3	269,67
			Qtd	Area	ESP	Coef	
		ÁREA TOTAL	1,00	4.621,20	0,07	1,00	323,48
		ÁREA DE PAISAGISMO	1,00	-768,75	0,07	1,00	-53,81
EDIF	13-050-040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO				M	47,50
			Qtd	Compr	Coef		
		DEGRAUS INTERNOS	19,00	2,50	1,00		47,50
3.0		QUADRA					
EDIF	15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA				M2	480,80
			Qtd	Comp	Alt	Lado	
		MURETAS LATERAIS	2,00	23,50	1,40	2,00	131,60
		MURETAS FUNDOS	2,00	12,00	1,40	2,00	67,20
		PISO DA QUADRA	1,00	23,50	12,00	1,00	282,00
EDIF	03-040-025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE				M2	282,00

			PISO DA QUADRA	Qtd	<u>Compr</u>	<u>Alt</u>	Lado		282,00
				1,00	23,50	12,00	1,00		
EDIF	03-040-026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO						M2	282,00
			PISO DA QUADRA	Qtd	<u>Compr</u>	<u>Alt</u>	Lado		282,00
				1,00	23,50	12,00	1,00		
EDIF	03-040-050	POLIMENTO DE CONCRETO						M2	282,00
			PISO DA QUADRA	Qtd	<u>Compr</u>	<u>Alt</u>	Lado		282,00
				1,00	23,50	12,00	1,00		
EDIF	03-040-002	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO						M2	282,00
			PISO DA QUADRA	Qtd	<u>Compr</u>	<u>Larg</u>	<u>Coef</u>		282,00
				1,00	23,50	12,00	1,00		
								0,00	
EDIF	17-001-041	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA						M2	2,42
			PORTÃO DE ENTRADA	Qtd	<u>Compr</u>	<u>Alt</u>	<u>Coef</u>		2,42
				1,00	1,10	2,20	1,00		
EDIF	17-003-055	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL						UN	1,00
			QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	Qtd					1,00
				1,00					
EDIF	17-003-056	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO						UN	1,00
			QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	Qtd					1,00
				1,00					

EDIF	17-003-057	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00
Qtd QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE1,001,00				
EDIF	17-003-058	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00
Qtd QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL1,001,00				
EDIF	17-003-060	QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1,00
Qtd QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE1,001,00				
EDIF	17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
Qtd QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE2,002,00				
EDIF	18-010-056	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	23,00
Qtd RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS23,0023,00				
EDIF	17-060-097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	2,42
Reparação do piso com captação de águas pluviais QtdComprLarg PORTÃO DE ENTRADA1,001,102,202,42				

4.0 RECUPERAÇÃO DE ORLAS						
EDIF	01-002-002	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA				M3 115,24
			<u>Qty</u>	<u>Area</u>	<u>ESP</u>	<u>Coef</u>
		ÁREA DO JARDIM 1	1,00	26,38	0,15	1,00 3,95
		ÁREA DO JARDIM 2	1,00	36,88	0,15	1,00 5,53
		ÁREA DO JARDIM 3	1,00	14,25	0,15	1,00 2,13
		ÁREA DO JARDIM 4	1,00	8,31	0,15	1,00 1,24
		ÁREA DO JARDIM 5	1,00	36,31	0,15	1,00 5,44
		ÁREA DO JARDIM 6	1,00	14,35	0,15	1,00 2,15
		ÁREA DO JARDIM 7	1,00	154,17	0,15	1,00 23,12
		ÁREA DO JARDIM 8	1,00	97,41	0,15	1,00 14,61
		ÁREA DO JARDIM 9	1,00	32,84	0,15	1,00 4,92
		ÁREA DO JARDIM 10	1,00	24,43	0,15	1,00 3,66
		ÁREA DO JARDIM 11	1,00	36,18	0,15	1,00 5,42
		ÁREA DO JARDIM 12	1,00	109,74	0,15	1,00 16,46
		ÁREA DO JARDIM 13	1,00	103,05	0,15	1,00 15,45
		ÁREA DO JARDIM 14	1,00	74,45	0,15	1,00 11,16
EDIF	01-002-005	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL				M3 153,75
			<u>Qty</u>	<u>Area</u>	<u>ESP</u>	<u>Coef</u>
		ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	1,00	768,75	0,20	1,00 153,75
EDIF	01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM				M3 92,25
			<u>Qty</u>	<u>Vol</u>	<u>%</u>	<u>Coef</u>
		FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	1,00	153,75	0,60	1,00 92,25
EDIF	01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM				M3XKM 4520,25
			<u>Qty</u>	<u>Vol</u>	<u>Km</u>	<u>Coef</u>
	CONFORME ITENS:					
	01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	1,00	92,25	49,00	1,00 4.520,25

INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	206,64
		ORLAS Qtd Compr Alt Coef 1,00 516,60 0,40 1,00 206,64		
INFRA	05-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	206,64
		ORLAS Qtd Compr Alt Coef 1,00 516,60 0,40 1,00 206,64		
INFRA	05-035-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	206,64
		ORLAS Qtd Compr Alt Coef 1,00 516,60 0,40 1,00 206,64		
INFRA	05-037-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM AREIA (IE-23)	M2	206,64
		ORLAS Qtd Compr Alt Coef 1,00 516,60 0,40 1,00 206,64		
INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	10125,36
		TRANSPORTE Qtd Dist 206,64 49,00 10.125,36		
EDIF	1001007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	48,00
		LIMPEZA Qtd 48,00 48,00		
5.0		CALÇADAS E PASSEIOS		

EDIF	03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO		M3	323,92
CONFORME ITENS:					
17-002-045	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA		<u>Qty</u>	<u>Vol</u>	
			1,00	323,92	323,92