

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM DESONERAÇÃO	
BDI - EDIFICAÇÕES	20,11%
BDI - PROJETOS	33,20%
BDI - ESTRUTURA	24,31%
BDI - PAVIMENTAÇÃO	22,76%

OBJETO				TAB EDIF/INFRA – JAN/2026			
DE DRENAGEM URBANA EM				SEM DESONERAÇÃO			
LOCAL							
PRAÇA PANAMERICANA - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO - SP							
CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	750,00	33,53	25.147,50	20,11%	5.057,16
11-007-000	COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM	H	270,00	100,17	27.045,90	20,11%	5.438,93
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,80	399,72	3.117,81	20,11%	626,99
17-090-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	4,00	1433,13	5.732,52	20,11%	1.152,80
88252	CONTAINER SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS DE CHUVEIRO, ÁREA MÍNIMA DE 13,80M2	Un x Mês	4,00	1376,52	5.506,08	20,11%	1.107,27
10016002	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	300,00	17,31	5.193,00	20,11%	1.044,31
				R\$	71.742,81		R\$ 14.427,46
				SUBTOTAL COM BDI			R\$ 86.170,27
CÓDIGO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	404,23	54,55	22.050,74	20,11%	4.434,40
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	404,23	167,65	67.769,15	20,11%	13.628,37
01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	768,75	6,47	4.973,81	20,11%	1.000,23
04-064-000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	350,57	124,28	43.568,83	20,11%	8.761,69
08-080-050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	97,50	14,49	1.412,77	20,11%	284,10
17-050-021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	269,67	517,83	139.643,21	20,11%	28.082,24
13-050-040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	47,50	11,66	553,85	20,11%	111,37
				R\$	279.972,36		R\$ 56.302,40
				SUBTOTAL COM BDI			R\$ 336.274,76
CÓDIGO	QUADRA	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	480,80	19,17	9.216,93	20,11%	1.853,52
03-040-025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	282,00	22,33	6.297,06	20,11%	1.266,33
03-040-026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	282,00	8,02	2.261,64	20,11%	454,81
03-040-050	POLIMENTO DE CONCRETO	M2	282,00	7,82	2.205,24	20,11%	443,47
03-040-002	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	282,00	189,14	53.337,48	20,11%	10.726,16
17-001-041	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,42	548,89	1.328,31	20,11%	267,12
17-003-055	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	1,00	297,66	297,66	20,11%	59,85
17-003-056	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	551,21	551,21	20,11%	110,84
17-003-057	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	734,95	734,95	20,11%	147,79

17-003-058	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00	406,23	406,23	20,11%	81,69
17-003-060	QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1,00	4336,35	4.336,35	20,11%	872,03
17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3588,28	7.176,56	20,11%	1.443,20
18-010-056	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	23,00	112,44	2.586,12	20,11%	520,06
17-060-097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	2,42	87,56	211,89	20,11%	42,61
					R\$ 90.947,63		R\$ 18.289,48
				SUBTOTAL COM BDI			R\$ 109.237,11
CÓDIGO	RECUPERAÇÃO DE ORLAS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
01-002-002	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	115,24	64,73	7.459,48	20,11%	1.500,10
01-002-005	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	153,75	46,09	7.086,33	20,11%	1.425,06
01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	92,25	32,20	2.970,45	20,11%	597,35
01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	4520,25	3,08	13.922,37	20,11%	2.799,78
05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	206,64	19,90	4.112,13	20,11%	826,94
05-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	206,64	343,99	71.082,09	20,11%	14.294,60
05-035-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	206,64	60,15	12.429,39	20,11%	2.499,55
05-037-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM AREIA (IE-23)	M2	206,64	18,38	3.798,04	20,11%	763,78
05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	10125,36	0,76	7.695,27	20,11%	1.547,51
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	48,00	167,65	8.047,20	20,11%	1.618,29
					R\$ 138.602,75		R\$ 27.872,96
				SUBTOTAL COM BDI			R\$ 166.475,71
CÓDIGO	CALÇADAS E PASSEIOS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	323,92	63,69	20.630,46	20,11%	4.148,78
03-040-015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	1349,66	35,38	47.750,97	20,11%	9.602,72
13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	2699,32	6,47	17.464,60	20,11%	3.512,13
17-002-045	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	323,91	1222,27	395.905,47	20,11%	79.616,59
					R\$ 481.751,50		R\$ 96.880,22
				SUBTOTAL COM BDI			R\$ 578.631,72
CÓDIGO	DRENAGEM	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
10-012-011	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	48,00	456,23	21.899,04	20,11%	4.403,89
10-012-016	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	77,00	47,06	3.623,62	20,11%	728,70
10-012-027	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	8,00	16,48	131,84	20,11%	26,51
					R\$ 25.654,50		R\$ 5.159,10
				SUBTOTAL COM BDI			R\$ 30.813,60
CÓDIGO	ACESSIBILIDADE	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
02-001-001	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	32,00	64,65	2.068,80	20,11%	416,03
13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	3,00	170,15	510,45	20,11%	102,65
10-012-027	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	48,00	16,48	791,04	20,11%	159,07
					R\$ 3.370,29		R\$ 677,75
				SUBTOTAL COM BDI			R\$ 4.048,04
CÓDIGO	PAISAGISMO	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
18-003-013	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	80,00	83,12	6.649,60	20,11%	1.337,23

18-003-015	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	80,00	52,34	4.187,20	20,11%	842,04
18-003-017	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	80,00	93,58	7.486,40	20,11%	1.505,51
18-003-077	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	225,00	64,38	14.485,50	20,11%	2.913,03
18-003-049	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	50,00	89,42	4.471,00	20,11%	899,11
18-003-051	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	35,00	68,98	2.414,30	20,11%	485,51
18-003-053	UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)	UN	2,00	9,16	18,32	20,11%	3,68
18-003-061	ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)	UN	40,00	55,03	2.201,20	20,11%	442,66
18-003-071	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	80,00	47,08	3.766,40	20,11%	757,42
18-003-073	CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)	UN	80,00	54,53	4.362,40	20,11%	877,27
18-003-075	COSMOS (COSMOS BIPINNATUS)	UN	80,00	42,00	3.360,00	20,11%	675,69
18-003-083	HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)	UN	40,00	61,14	2.445,60	20,11%	491,81
18-003-110	CÓLEUS (COLEUS SCUTELLARIOIDES)	UN	25,00	48,11	1.202,75	20,11%	241,87
18-003-005	GRAMA ESMERALDA	M2	384,37	24,66	9.478,56	20,11%	1.906,13
18-012-006	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	44,00	352,07	15.491,08	20,11%	3.115,25
18-080-001	REVLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	384,38	12,95	4.977,72	20,11%	1.001,01
18-080-011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	76,87	297,38	22.859,60	20,11%	4.597,06

				R\$	109.857,63		R\$ 22.092,28
				SUBTOTAL COM BDI		R\$ 131.949,91	
CÓDIGO	PROJETO	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	1,00	4003,86	4.003,86	33,20%	1.329,28
				R\$	4.003,86		R\$ 1.329,28
				SUBTOTAL COM BDI		R\$ 5.333,14	
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
12-012-000	ENCARREGADO	H	240,00	73,40	17.616,00	20,11%	3.542,57
03-025-000	COORDENADOR GERAL	H	30,00	530,28	15.908,40	20,11%	3.199,17
12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	60,00	183,27	10.996,20	20,11%	2.211,33
				R\$	44.520,60		R\$ 8.953,07
				SUBTOTAL COM BDI		R\$ 53.473,67	

SUBTOTAL	R\$ 1.250.423,93
TOTAL B.D.I	R\$ 251.984,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.502.407,93